

Forutsetninger for tilbud.



Versjon 3.0 1.02.2017

1. Prisen i tilbudet er basert seg på mengder, gulvtype, produkt, tillegg, påslag, varmebehov, reise etc.
2. Forutsetningene i produktets dokumentasjon gjelder for tilbudet.
3. Fremføring og tilkobling av strøm er ikke med i prisen
4. Betongarbeider er ikke tatt med i prisen
5. Ved legging i tregulv er det kun tatt med varmfordelingsplater i aluminium og rør. Bygningsplater og bearbeiding av disse som f.eks fresing av buer er ikke tatt med.
6. Ved Alfasentralen, forutsettes anlegget fylt via slange. Eventuell tilkobling til vann-nett må gjøres av prosjektets sanitærrørlegger og er ikke tatt med i prisen.
7. Alfasentralen plasseres utenpå vegg i rom med sluk. Spikerslag må monteres av entreprenør ihht til dokumentasjonen før det plates.
8. Ved løsninger som omfatter luft/vann varmepumpe må det tas hensyn til at utedeler alltid avgir lyd. Ved behov for lyddempende tiltak, må de gjøres på stedet og er ikke tatt med i pris. Slangesett mellom ute- og inne del er normalt max 10 meter.
9. Det forutsettes at arbeidet kan foregå rasjonelt ved max 3 oppmøter. Arbeidsplassen må være ryddet og klargjort. Rydding av materiell som ikke inngår i leveransen kommer i tillegg. Det samme gjelder ekstra oppmøte grunnet tiltakshaver eller andre faggruppers forhold.
10. Det må foreligge målsatte tegninger, og plassering av sentralen må være fastsatt før arbeidet begynner.
11. Tidspunkt for de forskjellige arbeidsoperasjoner må varsles 14 dager på forhånd, og helst være oppført i fremdriftsplan.
12. Alt materiell bestilles i god tid og om mulig samtidig. Dersom sentralen skal leveres senere, skrives egen ordre for den hvor leveransetid for sentral stipuleres. Det faktureres løpende etter levert materiell og utført arbeid.

